

Стоимость работ.

№	Наименование.	Перечень работ.	Единиц а измерен ия.	Стоимость работ .
1.	Дизайн – проект и авторский надзор.	Рабочий проект для рабочих, контроль строительства.	М 2	1000 р.
	Контроль строительства.		%	20 %
2.	Подготовительные работы.			
	Разработка грунта.	Вынос грунта.	М 3	800 р.
3.	Фундаментные работы (фундамент ленточный,плита монолитная).	Разбивка плиты на местности. Откопка котлована. Укладка геотекстиля Fibertex Песчаная подушка. Подушка-щебень. Опалубка. Армирование-2 ряда (ф-12). Бетонирование. Снятие опалубки.	М 3	6000 р.
4.	Стены.			
		Кладка стен из газобетона.	М 3	1400 р.
		Кладка стен из кирпича .	М3	2000 р.
		Облицовка фасада облицовочным кирпичом с расшивкой швов.	М 2	900 р.
		Облицовка натуральным камнем.	М 2	1100 р.
5.	Кровля (металлочерепица).			
		Пропитка материала, установка стропил, обрешетка.	М 2	500 р.
		Монтаж ветрозащитной и	М 2	100 р.

		пароизоляционной пленок.			
		Утепление кровли.	М 2	150 р.	
		Монтаж металлочерепицы .	М 2	500 р.	
		Установка конька.	М –п	400 р.	
		Общая стоимость	М 2	1250 р.	
	Кровля (мягкая кровля).	Пропитка материала, установка стропил, обрешетка .	М 2	500 р.	
		Монтаж ветрозащитной и пароизоляционной пленок.	М 2	100 р.	
		Утепление кровли.	М 2	150 р.	
		Установка OSB	М 2	300 р.	
		Монтаж подкладочного ковра (можно без ковра).	М 2	100 р.	
		Монтаж мягкой кровли.	М 2	300 р.	
		Монтаж конька.	М – п	200 р.	
		Общая стоимость.	М 2	1450 р.	
		Установка аэраторов .	1 шт.	1000 р.	
		Обход труб (печных ,вентиляционных).	1 шт.	2000 р.	
	Кровля (битумная наплавляемая).				
		Демонтаж старой кровли.	М 2.	100 р.	
		Устройство разуклонки.	М 2	100 р.	
		Армированная стяжка .	М 2	200 р.	
		Грунтовка основания праймером битумным .	М 2	100 р.	
		Устройство оклеенной пароизоляции.	М 2	100 р.	
		Устройство наплавляемой гидроизоляции.	М 2	120 р.	
		Установка аэраторов .	1 шт.	400 р.	
		Общая стоимость	М 2	620 р.	
6 .	Отделочные работы.				
А	Полы.	Гидроизоляция.	М 2	100 р.	
		Армирование .	М 2	100 р.	
		Стяжка .	М 2	200 р.	
		Настил ковровина.	М 2	150 р.	
		Настил ламината .	М 2	250 р.	
		Настил паркета .	М 2	1000 р.	

		Укладка плитки .	М 2	600 р.	
		Монтаж плинтуса .	М-п	70 р.	
		Устройство плинтуса из плитки .	М-п	150 р.	
		Затирка .	М 2	50 р.	
		Монтаж фанеры .	М 2	150р.	
		Устройство черновых полов .	М 2	150 р.	
Б	Стены .				
		Монтаж перегородок ГКЛ .	М 2	450 р.	
		Устройство стен из ГКЛ .	М 2	350 р.	
		Штукатурка .	М 2	300 р.	
		Установка маяков .	М 2	50 р.	
		Грунтовка.	М 2	70 р.	
		Проклейка швов серпянкой .	М 2	40 р.	
		Шпаклевка под покраску .	М 2	250 р.	
		Шпаклевка под обои .	М 2	180 р.	
		Поклей-ка обоев .	М 2	180 р.	
		Покраска .	М 2	120 р.	
		Нанесение декоративной штукатурки .	М 2	300 р.	
		Облицовка плиткой .	М 2	700 р.	
		Затирка .	М 2	50 р.	
В	Потолки .				
		Устройство потолка из ГКЛ (1 ур).	М 2	380 р.	
		Штукатурка .	М 2	400 р.	
		Шпаклевка.	М 2	320 р.	
		Грунтовка .	М 2	50 р.	
		Покраска.	М 2	150 р.	
Г	Электрика .				
		Штробление в кирпичной поверхности	М –п	200 р.	
		Прокладка кабеля .	М –п	30 р.	

		Прокладка кабеля в гофре .	М-п	50 р.	
		Монтаж точки в ГКЛ.	1 шт.	260 р.	
		Монтаж точки в кирпичной стене .	1шт.	400 р.	
		Монтаж светильников .	1 шт.	300р.	
		Монтаж эл . прибора .	1 шт .	450р.	
		Монтаж эл .щита.	1 шт .	2500 р.	
Д	Сантехника,отопление.				
		Установка радиаторов отопления .	1 шт.	2500 р.	
		Монтаж 1-прибора (сантехника)	1 шт.	1500 р.	
		Прокладка труб водоснабжения .	М - п .	400 р.	
		Прокладка труб канализации .	М -п .	200 р.	
7.	Двери .	Установка .	1 шт.	1000 р.	
8.	Окна .	Установка .	1 шт .	1500 р.	
9.	Отделка из дерева .				
		Отделка стен вагонкой .	КВ.м.	200 р.	
		Отделка потолка вагонкой .	КВ.м.	300 р.	
		Установка плинтуса .	П-м.	70 р.	